


[illegible]

OZN.	ÚČEL	PLOCHA m ²	skladba podlah nad podklad. betonem		
	WC DÍVKY				
101	předsiň WC, umyvadla	4,93	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	
102	předsiň WC	8,44	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	
103	kabina WC hygienická kabina	1,44	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	sprška u WC nebo umyvadla
104a	kabina WC	1,06	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	
104b	kabina WC	1,06	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	
	WC PEDAGOG				
105a	předsiň WC	1,21	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	
105b	kabina WC pedagog	1,45	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	
WC CHLAPCI					
106	předsiň WC, umyvadla	8,42	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	
107	pisárny	6,98	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	
108	kabina WC	1,5	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=2000	
109	úklidová komora	1,96	ker.dl.lepená (a1)	ker.obkl. v=1600	

- | | |
|----------|---|
| STÚJ-02 | zapravení konstrukce podlah v 1.NP - viz. výkres D1.1.2-01c |
| STÚJ-03 | zdvo plynosilikátové z příčkovek tl. 150 výška po strop. Příčky zavázat systémovými nerez příponkami. Mezi m.č.102 a 105b do výšky 1200 mm zdvo z plynosilikátu tl. 250 mm pro zasekní Geberit |
| STÚJ-04 | příčky plynosilikátové z příčkovek tl. 100. Výška po strop. příčky zavázat do kolmého zdíva a stropu systémovými nerez příponkami |
| STÚJ-05 | příčky plynosilikátové z příčkovek tl. 75. Výška po strop. příčky zavázat do kolmého zdíva a stropu systémovými nerez příponkami |
| STÚJ-05a | příčky plynosilikátové z příčkovek tl. 75. Celková výška příček 2200. Příčky zavázat do kolmého zdíva systémovými nerez příponkami
Příčky ukončeny železobetonovým věnečkem 75/200 , beton C16/20, 2x ocelový prut R 10, tmínky R6 po 330 mm
Věneček zavázat do kolmých příček
Vrch příček opatřen keramickým obkladem s nerez nárožními vodorovnými lištami |
| STÚJ-06 | nový otvor 900/2200 ve stáv.zdívu tl. 250 mm (stáv. zdívo z pálených př.děrovaných bloků)
překlenutí otvoru překladky 3xKP 75/250-dl.1250, vsazení dveřní zárubně D4 s dozděním plynosilikátem tl. 75 mm, |
| STÚJ-07 | přesunutí stávajícího schodišťového vypínače včetně nutného rozsahu rozvodu EI- viz. odd.EI |
| STÚJ-08 | VT1 - odvětrání prostor WC pedagog- viz. odd. VZT.
Potrubí VZT při prostupu stropem mezi 3.NP a půdou a stejně tak potrubí v celé výšce půdního prostoru opatřit tepelnou požární izolací - viz. VZT.
Z instalačního šachet přesdinit WC před dozděním instalační příčky předem demontovat původní PVC potrubí pro odvětrání prostor WC (platí pro WC divky i WC hoši)
Při prostupu instalační šachty stropem mezi 3.NP a půdou (m.č. 301 a 306) strop dobetonovat (jedná se o požární úsek mezi 3.NP a půdním prostorem). |
| | VT2 - odvětrání WC - viz. odd. VZT |
| STÚJ-10 | vybourání stávajícího SDK zákrytu pro svislý odpad. Nový svislý zákryt SDK 2x 12,5 mm impregnovaný na ocelovém roštu, na celou výšku místnosti |
| STÚJ-11 | vyřezání prostupu ve stávající meziokenní přičce pro vstup VZT potrubí, zapravení trvale pružným ztmelením s UV filtrem |
| STÚJ-12 | úprava u prahu dveří - dotažení podlahy m.č. 101 a 106 až k dorazu dveří (prahu), přechodová prahová lišta - viz. výpis dveří D5, |
| STÚJ-15 | vybourání dveří 800/1970 včetně zárubně, osazení nové zárubně pro dveře D5 800/1970 do stáv.otvoru |
| STÚJ-20 | bourání prostupu obvodovým základem pro kanalizaci - viz. samostatný výkres D1.1.2-01c a viz. odd.ZTI |



 STAVTES stavebně - technická spol. s r. o. Týlova ul. č. 3 796 01 Prostějov tel./fax: (+420) 582 340 913 e-mail: stavtes@volny.cz	architektonický návrh:		název akce:	
			ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce hygienických zařízení v pavilonu D	
vypracoval: Ing. J. Doubrová podpis: _____ autorizoval: Ing. Klíč podpis: _____		investor: Statutární Město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 796 01 Prostějov místo: Prostějov měřítko: 1:50		zakázkové č.: 06D/2024 stupeň: PS datum: 12/2024 oddíl / č. výkresu
paré č.:	obsah: SO 01 - Pavilon D <u>Půdorys 1.NP - stavební úpravy</u>		SO 01/ D1.1.2- 01c	